

Stanovanjska soseska Nova Dolinska, Koper, objekt Blok 3

Struktura_analiza cene

Ponudnik mora podati strukturo cene za vse postavke, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdel da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov. V primeru oddaje del podizvajalcem se prikaže tudi manipulativni strošek.

zap.št.	VRSTA POPISA DEL / datoteka	ZAVIHEK	POSTAVKA	POVZETEK POSTAVKE	
1	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod GEOTEHNIČNA GRADEBENA DELA	postavka 02	Izdelava AB pilotov fi 1000 mm - vsebuje vrtanje vrtin, vključno z izkopom, cevitvijo in odvozom materiala na stalno deponijo, priprava in vgrajevanje armaturnih košev ter betoniranje, beton C25/30 XC2, komplet z vsem materialom.	
2	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod GEOTEHNIČNA GRADEBENA DELA	postavka 03	Izdelava AB pilotov fi 800 mm - vsebuje vrtanje vrtin, vključno z izkopom, cevitvijo in odvozom materiala na stalno deponijo, priprava in vgrajevanje armaturnih košev ter betoniranje, beton C25/30 XC2, komplet z vsem materialom.	
3	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod GEOTEHNIČNA GRADEBENA DELA	postavka 09	DELOVNI PLATO: Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca KNM 100 v debelini minimalno 40 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti ($Ev2 \geq 120$ Mpa).	
4	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod ZEMELJSKA DELA	postavka 04	Široki strojni izkop gradbene jame v terenu III. ktg, izkop (raščen teren) kompletno z nakladanjem na kamion ter odvozom na začasno deponijo, deponijo pridobi izvajalec.	
5	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod ZEMELJSKA DELA	postavka 05	Široki strojni izkop gradbene jame v terenu IV. ktg, izkop (raščen teren) kompletno z nakladanjem na kamion ter odvozom na začasno deponijo, deponijo pridobi izvajalec	
6	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod ZEMELJSKA DELA	postavka 06	Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.	
7	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod ZEMELJSKA DELA	postavka 09	Dobava, razgrinjanje in planiranje gramoznega materiala, zasip za kletnimi stenami. Planiranje in utrjevanje nasipa v slojih po 30 cm do potrebne zbitosti ($Ev2 \geq 45$ MPa).	
8	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod BETONSKA DELA	postavka 02	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2, Dmax 32 mm temeljne grede prereza nad 0,30 m3/m1. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.	

9	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod BETONSKA DELA	postavka 05	Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, XC4, XD2, Dmax 16mm v talno dilatirano ploščo, prereza do 0,10 m3/m2. Obrabni sloj povoznih površin v kleti. Betonu dodan dodatek za zmanjšanje krčenja npr. Eclipse Floor 300 v količini 5kg/m3 in PP vlaken v količini 0,91kg/m3. Beton se na AB ploščo zalepi z lepilom npr. Cementol Elastosil 34 v količini najmanj 0,2kg/m2. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred. Izvedba ravnosti po DIN18202 tabela3, vrstica3.	
10	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod BETONSKA DELA	postavka 10	Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, Dmax 16 mm v zunanjo strešno ploščo kleti, prereza nad 0,30 m3/m2. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.	
11	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod BETONSKA DELA	postavka 16	Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, Dmax 16 mm v AB stene in parapetne zidove ter konzole, prereza 0,20 - 0,30 m3/m2. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.	
12	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod BETONSKA DELA	postavka 20	Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax 16 mm, v medetažne plošče in strešno ploščo prereza od 0,20-0,30 m3/m2. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.	
13	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod BETONSKA DELA	postavka 23	Prefabricirani balkonski elementi - Dobava, izdelava in montaža prefabriciranih pohodnih betonskih plošč za balkone, debeline 22,0 cm, agregat po izboru projektanta - z vpenjanjem krajše stranice na obeh straneh (pripravljena armatura za povezovanje s steno).	
14	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod BETONSKA DELA	postavka 25	Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax 16 mm v AB stene in parapetne zidove, prereza 0,20 - 0,30 m3/m2. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.	
15	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod BETONSKA DELA	postavka 28	Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne zidove, stene, nosilce, preklade. Rebrasta armatura do fi 12 mm.	
16	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod BETONSKA DELA	postavka 29	Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne zidove, stene, nosilce, preklade. Rebrasta armatura nad fi 12 mm.	
17	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod BETONSKA DELA	postavka 30	Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne zidove, stene, nosilce, preklade. Armature mreže.	
18	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod TESARSKA DELA	postavka 07	Dobava in izdelava opaža AB medetažnih plošč, balkonov ter strešne plošče kleti, višina podpiranja do cca. 3 m. Upoštevati ves ustrezeni pritrdilni in sidrni material. Razred vidne površine VB1 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP CEN/TR 15739.	
19	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod TESARSKA DELA	postavka 12	Dobava in izdelava dvostranskega opaža ravnih AB sten in parapetov, vidni opaž - razred vidne površine VB2 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP CEN/TR 15739. Upoštevati ves ustrezeni pritrdilni in sidrni material ter razopaževanje.	
20	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod TESARSKA DELA	postavka 17	Dobava in izdelava opaža AB medetažnih plošč, strešne plošče objekta, strešne plošče tehnične etaže ter strešnih plošč stopnišč iz kleti, višina podpiranja do cca. 3 m. Upoštevati ves ustrezeni pritrdilni in sidrni material. Razred vidne površine VB1 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP CEN/TR 15739.	

21	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod TESARSKA DELA	postavka 18	Dobava in izdelava opaža robu AB plošč do višine 30 cm. Upoštevati ves ustrezen pritrdilni in sidrni material ter razopaževanje.	
22	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod TESARSKA DELA	postavka 20	Dobava in izdelava dvostranskega opaža ravnih AB sten in parapetov, vidni opaž - razred vidne površine VB2 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP CEN/TR 15739. Upoštevati ves ustrezeni pritrdilni in sidrni material ter razopaževanje.	
23	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod TESARSKA DELA	postavka 34	Dobava in postavitve cevne fasadne odra za čas gradnje in izdelave objekta, komplet z vsemi potrebnimi sidranji, kontrolnimi pregledi, zaščitami pred prahom, ter demontažo in odvozom po končanih delih. Višina odra do 50 m.	
24	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod ZIDARSKA DELA	postavka 01	Dobava in zidanje zidu iz porobetonskih zidakov deb. 10 cm, kompletno z veznim materialom. Zidanje sten poteka po navodilih proizvajalca z vsem potrebnimi sidranji in kotniki.	
25	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod ZIDARSKA DELA	postavka 06	Izvedba prednamaza porobetonskih sten za izboljšanje oprijema kot npr. Ytong UNI ali enakovredno ter izvedba tankoslojnega ometa v debelini 3-6 mm kot npr. Ytong ali enakovredno.	
26	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod ZIDARSKA DELA	postavka 08	Dobava in oblaganje zgornjih delov betonskih sten kjer je potrebno zaradi toplotnih mostov (ob straneh sten) z negorljivo dvoslojno izolacijsko zaključno ploščo z jedrom iz kamene volne in prekrivnim negorljivim slojem iz vezanih prešanih lesenih vlaken v debelini 5 cm, tip kor npr. Knauf Insulation HERAKLITH Tektalan A2 - E31 - 035/2 ali enakovredno v beli barvi (RAL9010). V ceni upoštevati ves potreben in ustrezen pritrdilni material za pritrdjevanje plošč v betonske stene (sidra 4kom/ploščo).	
27	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod ZIDARSKA DELA	postavka 11	Dobava in vgradnja veznega sloja pod povozno talno ploščo za izboljšanje povezave stari novi beton. Vezni sloj (lepilo) izvesti z materialom kot npr.: Cementol Elastosil 34 v debelini do 3mm.	
28	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod BETONSKA DELA	postavka 12	Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije; 1x hladni bitumenski premaz (ibitol) in 2x bitumenski plastomerni varilni trakovi za talne hidroizolacije kot npr. Izotekt T4 plus ali enakovredno - izvedba HI	
29	V151700_PP_BLOK 3_GD	pod ZIDARSKA DELA	postavka 18	Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije: 1x hladni bitumenski osnovni premaz na osnovi organskih topil kot npr. Ibitol HS ali enakovredno ter enoslojni plastomerni bitumenski varilni trakovi za talne hidroizolacije kot npr. Izotekt T4 plus ali enakovredno. Pri prehodu HI iz horizontale v vertikalno potrebno uporabiti trikotno EPS letev.	
30	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod STREHA	postavka 01	Izdelava, dobava in montaža izolirane strešne kritine (prodната streha S1)	
31	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod STREHA	postavka 07	Izdelava, dobava in montaža izolirane strešne kritine (streha balkoni - S3)	
32	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod STREHA	postavka 15	KLEPARSKI ZAKLJUČKI - Izdelava, dobava in montaža elementov po navedenih detajlih - kapa atike	
33	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod FASADA	postavka 01 a.)	Dobava in izdelava kontatne fasade - sklop dobava in montaža izolacije - sestava Z1.4 - toplotna izolacija v debelini 17,0 cm (ravna fasada)	

34	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod FASADA	postavka 02	Dobava in izdelava kontatne fasade - sklop dobava in vgradnja lepila, mrežice in zaključnega sloja	
35	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod FASADA	postavka 04	Dobava in izdelava kontatne fasade - COKEL - sklop dobava in vgradnja lepila, mrežice in zaključnega sloja	
36	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod FASADA	postavka 11	Kitanje okoli oken in vrat ter kitanje alu zaključkov z akrilnim kitom pred izdelavo zaključnega sloja.	
37	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod KLJUČAVNIČARSKA DELA NA FASADI	postavka 01 a.)	Izdelava, dobava in montaža ograje iz ekspandirane valovite pločevine deb. 3mm	
38	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod KLJUČAVNIČARSKA DELA NA FASADI	postavka 02	Izdelava, dobava in montaža JK podkonstrukcije fasade (balkoni) iz jekla kvalitete S235 J0	
39	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod KLJUČAVNIČARSKA DELA NA FASADI	postavka 05	Izdelava, dobava in montaža obešene fasade iz FeZn ekspandirane pločevine mreže	
40	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod KLJUČAVNIČARSKA DELA NA FASADI	postavka 07	Izdelava, dobava in montaža JK podkonstrukcije obešene fasade	
41	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO	postavka 01 b.)	Izdelava, dobava in montaža zunanega stavbnega pohištva, vključno z vsem ustreznim pritrdilnimi in sidrnimi elementi, okenskimi policami ter senčili - O1b	
42	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO	postavka 03	Izdelava, dobava in montaža zunanega stavbnega pohištva, vključno z vsem ustreznim pritrdilnimi in sidrnimi elementi, okenskimi policami ter senčili - O2b	
43	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO	postavka 04	Izdelava, dobava in montaža zunanega stavbnega pohištva, vključno z vsem ustreznim pritrdilnimi in sidrnimi elementi, okenskimi policami ter senčili - O3b	
44	V151700_PP_BLOK 3_OVOJ	pod ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO	postavka 11 b.)	Dobava in vgradnja dviznih sekcijskih garažnih vrat, skladno s shemo, v ceni je potrebno vključiti krmiljenje vrat z daljinci (80kos) ter GSM pristop na garažna vrata zaradi souporabe blokov - GV02	
45	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod ESTRIH	postavka 01	Izdelava betonskih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev - mikroarmiran betonski estrih (C16/20, mikroarmatura: PP vlakna, doziranje 0,9 kg/m3) - v debelini 8cm	
46	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod ESTRIH	postavka 05	Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev - SKUPNI PROSTORI - v debelini 8,5 cm	
47	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod ESTRIH	postavka 06	Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev - STANOVANJA - v debelini 7,5 cm	
48	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod ESTRIH	postavka 10	Dobava in izvedba protiprašnega epoksidnega premaza vključno s predpripravo tlaka in vsemi potrebnimi deli.	
49	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod SUHOMONTAŽNA DELA	postavka 01	Suhomontažne stene: Dobava in montaža predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali enakovredno deb. 12,5 cm.	
50	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod SUHOMONTAŽNA DELA	postavka 02	Suhomontažne stene: Dobava in montaža predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali enakovredno deb. 10,0 cm.	
51	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod SUHOMONTAŽNA DELA	postavka 04	Dobava in montaža mavčnokartonske stenske obloge debeline 10,0 cm	

52	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod SUHOMONTAŽNA DELA	postavka 05	Dobava in montaža mavčnokartonske stenske obloge debeline 7,5 cm	
53	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod SUHOMONTAŽNA DELA	postavka 11	Dobava in izdelava požarnega spuščenege stropa v sestavi Ss06.	
54	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod SUHOMONTAŽNA DELA	postavka 21	Ostala dela: Dobava in montaža UA profilov - ojačitve za vrata.	
55	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod SLIKOPLESKARSKA DELA	postavka 01	AB stene: Brušenje neravnin na AB stenah, ki so posledica opažovanja, izlivanja cem. mleka	
56	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod SLIKOPLESKARSKA DELA	postavka 02	AB stene: Kitanje in dvakratno beljenje AB zidov in z notranjo zidno barvo kot npr. Jupol Classic.	
57	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod SLIKOPLESKARSKA DELA	postavka 04	AB stropovi: Brušenje neravnin na AB stropovi, ki so posledica opažovanja, izlivanja cem. Mleka	
58	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod SLIKOPLESKARSKA DELA	postavka 11	Mavčnokartonaste stene: Dvakratno glajenje in brušenje suhomontažnih sten in oblog z notranjim kitom ter dvakratno beljenje z notranjo zidno barvo kot npr. Jupol Classic.	
59	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod SLIKOPLESKARSKA DELA	postavka 15	Ostala slikopleskarska dela: Dobava in vgradnja materiala za obdelavo okenskih in vratnih špalet.	
60	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod SLIKOPLESKARSKA DELA	postavka 16	Horizontalna prometna signalizacija: Barvanje cestnih označb z belo oz. rumeno enokomponentno barvo za beton.	
61	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod KERAMIČARSKA DELA	postavka 01	Talana keramika-skupni prostori: Dobava in polaganje obloge tlaka predprostora dvigala in dvigala, kolesarnic in skupnih hodnikov s talno granitogres keramiko dim. 60/60cm	
62	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod KERAMIČARSKA DELA	postavka 03	Dobava in polaganje obloge tlaka stopnišča in vmesnih podestov s talno granitogres keramiko dim. 60/60 cm	
63	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod KERAMIČARSKA DELA	postavka 06	Talna keramika-stanovanjski del: Dobava in polaganje obloge tlaka stanovanj (predprostori, kuhinje, garderobe) s talno keramiko dim. 60/60 cm	
64	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod KERAMIČARSKA DELA	postavka 08	Talna keramika-stanovanjski del: Dobava in montaža nizkostenske obrobe (predprostor, kuhinja, garderoba) s keramičnimi ploščicami	
65	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod KERAMIČARSKA DELA	postavka 09	Talna keramika-stanovanjski del: Dobava in polaganje cementno elastične hidroizolacijske mase na stene in tlak.	
66	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod KERAMIČARSKA DELA	postavka 10	Stenska keramika-stanovanjski del: Dobava in polaganje stenske obloge v kopalnici v s keramiko dim. 30/60 cm	
67	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod PODOPOLAGALSKA DELA	postavka 01	Parketarska dela: Dobava in polaganje lamelnega parketa - hrast, II ktg.	
68	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod PODOPOLAGALSKA DELA	postavka 03	Epoksi dela: Dobava in izvedba zaščitnega premaza na prefabriciranih balkonih.	
69	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO	postavka 01	Dobava in vgradnja požarnih vrat PV01, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.	

70	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO	postavka 03	Dobava in vgradnja požarnih vrat PV03, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.	
71	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO	postavka 11	Dobava in vgradnja požarnih vrat PV11, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.	
72	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO	postavka 16	Dobava in vgradnja vrat V01, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.	
73	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO	postavka 17	Dobava in vgradnja vrat V02, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.	
74	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod KLJUČAVNIČARSKA DELA	postavka 02	Izdelava, dobava in montaža ograje centralnega in stranskega stopnišča iz alu mreže	
75	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod KLJUČAVNIČARSKA DELA	postavka 04	Dobava in vgradnja jeklenega profila HEB 100, v dolžini 2,0m iz jekla kvalitete S235 J0.	
76	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod KLJUČAVNIČARSKA DELA	postavka 06	RF ključavničarska dela: Izdelava, dobava in montaža RF ročaja na AB zid centralnega stopnišča ter stopnišč v kleti.	
77	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod KLJUČAVNIČARSKA DELA	postavka 11	Sklop garaža: Izdelava, dobava in montaža jeklene zunanje ograje stopnišč - pri rampi.	
78	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod RAZNA DELA	postavka 03.B)	Doplačilo za izvedbo lepljenih taktilnih oznak na keramiki po skupnih prostorih - Opozorilne samolepilne taktilne oznake za notranjo uporabo - 50 čepov kot npr.: IZIPLLOT /prozorna pritrdilna plošča 30/30 cm	
79	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod RAZNA DELA	postavka 06	Dobava in vgradnja linijskega balkonskega požiralnika iz nerjavečega jekla (1.4301), razred obremenitve A15, z vertikalnim iztokom DN50 v dnu kanalete - Gradbena višina: 55mm, gradbena širina: 170mm, dolžina: 1990mm	
80	V151700_PP_Blok 3_FIN	pod RAZNA DELA	postavka 06	Dobava in vgradnja linijskega balkonskega požiralnika iz nerjavečega jekla (1.4301), razred obremenitve A15, z vertikalnim iztokom DN50 v dnu kanalete - Gradbena višina: 55mm, gradbena širina: 170mm, dolžina: 2990mm	
81	V151703_PZI_SPR_STR	pod VO+KA	postavka 02	Umivalnik z enoročno armaturo	
82	V151703_PZI_SPR_STR	pod VO+KA	postavka 05	WC konzolni s podometnim kotličkom	
83	V151703_PZI_SPR_STR	pod VO+KA	postavka 07	Tuš kad z enoročno armaturo	
84	V151703_PZI_SPR_STR	pod VO+KA	postavka 08	Tuš kad z enoročno armaturo - za invalide	
85	V151703_PZI_SPR_STR	pod OH	postavka 01	Radiator s sredinskim priključkom - 21/600-800	
86	V151703_PZI_SPR_STR	pod OH	postavka 01	Radiator s sredinskim priključkom - 22/600-1400	
87	V151703_PZI_SPR_STR	pod OH	postavka 02	Kopalniški cevni radiator K6 1820 x 600	
88	V151703_PZI_SPR_STR	pod OH	postavka 04	MLPC cev, predizolirana - 20 x 2,25	
89	V151703_PZI_SPR_STR	pod OH	postavka 08	Conski ventil z regulacijo diferenčnega tlaka	
90	V151703_PZI_SPR_STR	pod OH	postavka 09	Toplotni števec - ogrevanje	
91	V151703_PZI_SPR_STR	pod OH	postavka 15	Predinstalacijska doza za vgradnjo klima naprave	

92	V151703_PZI_SPR_STR	pod PREZRAČEVANJE - nadzemni del	postavka 09	Prezračevalni element	
93	V151703_PZI_SPR_STR	pod SIGMA ELEMENTI	postavka 01	Izdelava SIGMA ELEMENTA: SB DV1,2,3,4,5,6,7,8 138/30 višine 300	
94	V151703_PZI_SPR_STR	pod SIGMA ELEMENTI	postavka 02	Izdelava SIGMA ELEMENTA: SB DV1,2,3,4,5,6,7,8 138/30 višine 470	
95	V151703_PZI_SPR_STR	pod SIGMA ELEMENTI	postavka 03	Dobava in montaža dodatne zvočne izolacije z ARMAFLEX AC debeline 10 mm	
96	V151703_PZI_SPR_STR	pod SIGMA ELEMENTI	postavka 05	Dobava in montaža manj šumnih cevi VALSIR BLACK FIRE fi 110 in fi 75 za odtok	
97	V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2021	pod SVETILKE	postavka 01	Stropni izpusti z okovi E27 s sijalkami.	
98	V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2022	pod SVETILKE	postavka 02	Nadgradna LED svetilka - oznaka S2	
99	V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2023	pod SVETILKE	postavka 03	Nadgradna LED svetilka - oznaka S3	
100	V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2024	pod SVETILKE	postavka 04	Nadgradna LED svetilka - oznaka S5	
101	V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2025	pod SVETILKE	postavka 07	Stenska LED svetilka za kopalnico - oznaka S4	
102	V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2026	pod ZASILNA RAZSVETLJAVA	postavka 01	Nadgradna zasilna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravi stik	
103	V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2027	pod ZASILNA RAZSVETLJAVA	postavka 04	Piktogramska svetilka za označevanje smeri evakuacije-trajni spoj	
104	V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2028	pod ZASILNA RAZSVETLJAVA	postavka 06	Zasilna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravi stik.	
105	V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2029	pod ZASILNA RAZSVETLJAVA	postavka 09	Kombinirana svetilka za označevanje smeri evakuacije-trajni spoj in za osvetljevanje požarne opreme-pripravi stik	
106	V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2030	pod INŠTALACIJSKI MATERIAL	postavka 02	Podometni instalacijsko modularni sistem za stikala in vtičnice - vtičnica dvojna schuko 2P+E, VM10	
107	V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2031	pod INŠTALACIJSKI MATERIAL	postavka 19	Instalacijski kabel položen na kabelske police, delno podometno v instalacijski cevi, delno nadometno v instalacijski cevi - FG16OR16-J 5x6mm ²	
108	V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2032	pod INŠTALACIJSKI MATERIAL	postavka 19	Instalacijski kabel položen na kabelske police, delno podometno v instalacijski cevi, delno nadometno v instalacijski cevi - NYM-J 3x2,5mm ²	
109	V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2033	pod VIDEO DOMOFON	postavka 04	Prostoročni monitor 4,3", kot npr. Urmet Miro 1750/6 ali enakovredno	
110	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_zemeljska dela	postavka 03	Dobava podlage za zasejanje trave - humus	
111	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_voziščne konstrukcije	postavka 02	Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca	
112	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_voziščne konstrukcije	postavka 06	Dobava in vgrajevanje nosilne plasti AC 22 base B 50/70, A3 v debelini 7 cm.	

113	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_ voziščne konstrukcije	postavka 10	Dobava in vgrajevanje predfabriciranih dvignjenih betonskih uličnih robnikov s prerezom 10/25 cm	
114	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_ voziščne konstrukcije	postavka 11	Dobava in vgrajevanje betonskih lamelnih robnikov 5/20/100 v nivoju tlaka	
115	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_ voziščne konstrukcije	postavka 12	Dobava in polaganje betonskih tlakovcev	
116	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_ voziščne konstrukcije	postavka 17	Dodatek za izdelavo vodilnih taktilnih oznak	
117	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_ fekalna kanalizacija	postavka 10	Dobava in vgraditev revizijskega jaška za fekalno kanalizacijo - notranjega premera DN 800 mm, globine od 2,00 do 2,5 m	
118	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_ meteorna kanalizacija	postavka 08	Izdelava drenaže objekta iz drenažnih cevi (2/3 perforirane) premera 160 mm	
119	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_ meteorna kanalizacija	postavka 21	Dobava in vgraditev linijskega (nizkoprofilnega) požiralnika z LTŽ rešetko	
120	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_ krajinska arhitektura	postavka 01	Dobava materiala in vlivanje poda iz lite gume	
121	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_ krajinska arhitektura	postavka 06 c)	Grmovnice - Cotoneaster dammeri 'Major' (panešplja, velikolistna prizemljika), min 30 cm	
122	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_ krajinska arhitektura	postavka 08	Nabava, dobava in polaganje vegetacijske preproge	
123	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_ krajinska arhitektura	postavka 13	Dobava in postavitve osnovnega betonskega elementa iz peskanega betona	
124	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_ ostali komunalni vodi	postavka 03	Kombiniran izkop v terenu III. - IV. kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage	
125	V151700_PP_BLOK3_ZU	pod ZU_ ostali komunalni vodi	postavka 16	Zunanji LED stebriček višine 80cm, ohišje iz die-cast aluminija	
126	V151700_PP_PLATO IN UVOZ_GO (002)	pod ZEMELJSKA DELA	postavka 02	Široki strojni izkop gradbene jame v terenu III. klg	
127	V151700_PP_PLATO IN UVOZ_GO (002)	pod ZEMELJSKA DELA	postavka 04	Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo	
128	V151700_PP_PLATO IN UVOZ_GO (002)	pod BETONSKA DELA	postavka 03	Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, Dmax 16 mm v zunanjo strešno ploščo kleti	
129	V151700_PP_PLATO IN UVOZ_GO (002)	pod KLUČAVNIČARSKA DELA	postavka 01	Izdelava, dobava in montaža obešene fasade iz FeZn ekspanzirane pločevine mreže	
130	V151700_PP_PLATO IN UVOZ_GO (002)	pod ZU_ utrjene površine	postavka 01	Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-100 mm	
131	V151700_PP_PLATO IN UVOZ_GO (002)	pod ZU_ krajinska arhitektura	postavka 04	Dobava in postavitve lesenega sedala	
132	V151700_PP_PLATO IN UVOZ_GO (002)	pod ZU_ krajinska arhitektura	postavka 10	Nabava, dobava in namestitve igrala: Plezalne mreža	
133	V151700_PP_interv_ZU	pod VGJ_VAROVANJE GR. JAME	postavka 05	Dobava, vrtnanje, vgraditev, (rahllo) prednapenjanje in injektiranje pasivnega začasnega geotehničnega sidra	